

令和4年度

ほのぼのホーム建設工事【金抜き】設計書

社会福祉法人 みまき福祉会

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ほのぼのホーム建設工事 設計書 総括表						
I	直接工事費						
A	建 築 本 体		式	1			
B	電 気 設 備		式	1			
C	機 械 設 備		式	1			
	I ー 計						
II	共通仮設費		式	1			
	純工事費計						
III	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
IV	一般管理費		式	1			
	工事価格計						
	合 計	(工事価格)					
	消費税相当額		%	10			
	総 合 計	(請負金額)					

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
I-A	建 築 本 体						
1	直接仮設		式	1			
2	土工・地業工		〃	1			
3	鉄 筋		〃	1			
4	コンクリート		〃	1			
5	型 枠		〃	1			
6	石、タイル		〃	1			
7	木 工		〃	1			
8	屋根及び板金		〃	1			
9	金 属		〃	1			
10	左 官		〃	1			
11	木製建具		〃	1			
12	鋼製建具		〃	1			
14	塗 装		〃	1			
15	内、外装		〃	1			
16	ユニット及びその他		〃	1			
	I - 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	水盛遣方		m ²	409.9			
	墨出し、原寸型板		//	393.2			
	外部足場	枠組足場（手摺先行方式）階段共	//	356.0			
	安全手摺		m	100.0			
	内部足場	吹抜け部分棚足場	m ²	66.2			
	//	一般脚立足場	//	343.7			
	養生費（外部足場面）	メッシュシート張り	m ²	461.0			
	//（躯体、仕上養生）		//	393.2			
	片付、清掃費		//	393.2			
	竣工引渡し前清掃		//	393.2			
	小 計						
2	土工・地業工						
	根切り		m ³	229.7			
	埋戻し		m ³	153.2			
	床付け		m ²	385.3			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	残土処分	場内敷均し	m ³	76.5			
	機械運搬費	往復	式	1.0			
	碎石地業	CR-40	m ³	102.8			
	ポリエチレンシート	t = 0.15	m ²	393.2			
	小 計						
3	鉄 筋						
	鋼 材	SD295A D10	kg	3,764.0			
		SD295A D13	kg	1,502.0			
	加工組立		kg	5,266.0			
	鉄筋運搬費		kg	5,266.0			
	アンカーボルト	M12	ヶ所	119.0			
	ホールダウン金物	15KN	〃	20.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	コンクリート						
	捨コンクリート		m ³	9.0			
	同上 打設手間		//	9.0			
	基礎コンクリート		//	40.8			
	同上 打設手間		//	40.8			
	土間コンクリート		//	49.3			
	同上 打設手間		//	49.3			
	ポンプ圧送費	基本料金	回	4.0			
	//	圧送料金	m ³	99.1			
	小 計						
5	型 枠						
	普通合板型枠		m ²	213.0			
	打放し合板型枠		//	82.6			
	型枠運搬費		m ²	295.5			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	石、タイル						
	風除室床 タイル貼り	150*150 磁器質 ノンスリップ	m ²	4.4			
	浴室床 タイル貼り	150*150 サーマタイル	//	7.0			
	浴室壁 タイル貼り	150*150 磁器質	//	23.7			
	上り框 花崗石 本磨き	50*50	m	4.4			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	木 工						
1)	木材費						
	土台	桧 : 120×120	m ³	1. 0368			
	柱	桧・杉KD : 120×120	〃	2. 2417			
	桁・梁	米松集成材	〃	8. 2728			
	〃	米松KD	〃	6. 7140			
	桁・梁・棟木（化粧）	ピーラ	〃	1. 4931			
	登り梁	米松KD	〃	4. 3740			
	母屋	米松KD	〃	1. 0944			
	隅木・谷木	米松KD	〃	0. 4568			
	火打梁	米松KD	〃	0. 2624			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	小屋束	米松KD	m ³	0.8406			
	間柱	WWKD：集成	m ³	2.4482			
	垂木	杉：45×55・米松KD45×105	m ³	11.4203			
	筋違い	米松KD：45×90	//	1.2717			
	破風・鼻隠し	杉KD	//	1.8900			
	窓台・窓まぐさ	WWKD：集成	//	1.1664			
	広小舞・登り淀	t=21	//	0.4770			
	垂木掛け	米松KD：45×90	//	0.0648			
	小屋筋		m ³	0.5850			
	補足・その他木下地		m ³	4.2912			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	野地板	耐水合板 t=12×910×1,820	枚	226.0			
	屋根下地ボード	インシュレーションボード t=9×910×1,820	〃	226.0			
	1) 一 計						
	2) 金物費						
	一般構造金物						
	プレカット構造金物	取付ボルト、ナット、ビス、釘、カスカイ 他	式	1.0			
	補強金物		坪	119.0			
	釘・ビス・接着剤	取付ボルト、ナット、バネ付座金 他	坪	119.0			
	土台(土間)不陸整正材		式	1.0			
	養生費		坪	119.0			
	2) 一 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	上記の他木工事						
	外壁及び間仕切軸組	手間のみ	m ²	545.3			
	以下材工共						
	外壁：耐力面材張り	タイクイEXハイパーボード t=9.5×910×3,000 (窯業系サイディング部)	m ²	292.4			
	外壁：耐力面材張り	構造用合板 t=9×910×3,000 (ガルスパンサイディング部)	m ²	23.4			
	内壁：耐水合板張り	t=9	m ²	5.7			
	外壁 縦胴縁取付	t=18 (サイディング張り部分)	//	316.0			
	内壁 外周横胴縁取付	30×40	//	216.0			
	サッシ取付 (手間)	AW/1	ヶ所	2.0			
		/2	//	1.0			
		/3	//	1.0			
		/4	//	10.0			
		/5	//	1.0			
		/6	//	1.0			
		/7	//	1.0			
		/8	//	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	サッシ取付 (手間)	AW/9	ヶ所	1.0			
		/10	〃	2.0			
		/11	〃	4.0			
		/12 (オペレーターは鋼製建具工事)	〃	1.0			
		/13 (オペレーターは鋼製建具工事)	〃	1.0			
		AG/1	〃	3.0			
		AG/2	〃	4.0			
	(以下全て材工とも)						
	WD/1枠取付		ヶ所	1.0			
	〃 /2～5 〃		m	119.0			
	WD枠取付(WD/6～9)		〃	29.4			
	F 枠取付		m	92.4			
	W 枠取付		〃	10.0			
	サッシ額縁取付 AW	集成材 × 程度	m	163.2			
	〃 AG	〃 〃	〃	17.2			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	腰壁見切取付	集成材 t=30 H25	m	52.0			
	掲示板上部見切取付	集成材 t=25 H25	//	6.4			
	壁出隅コーナー取付	集成材 30×30 H=2000	ヶ所	15.0			
	カーテンBOX取付	集成材 t=25 H120×W150	m	11.0			
	ライニング下地組		m ²	4.5			
	玄関側トイレ入口縦格子	磨き丸太 120Φ 含む	ヶ所	1.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	屋根及び板金						
	屋根：カラーガルバリウム鋼板立平葺き t=0.4 (フォームエース裏貼り)		m ²	533.0			
	棟押え	カラーGL鋼板 t=0.4	m	5.0			
	下り棟納	〃 〃		6.6			
	谷納め	〃 〃	〃	9.8			
	壁際雨押え	〃 〃	〃	37.7			
	軒先唐草（水切とも）	〃 〃	〃	69.4			
	ケラバ唐草（水切とも）	〃 〃	〃	86.1			
	屋根下地：改質アスルーフィング		m ²	533.0			
	雪止金具		m	55.4			
	軒樋	両面カラーGL鋼板既製品 落葉除けカバー、支持金具共	〃	30.4			
	縦樋	カラーVP 90Φ	〃	28.6			
	落し口	塩ビ製 90Φ	ヶ所	8.0			
	エルボ	カラーVP 90Φ	〃	16.0			
	破風、鼻隠し巻き	カラーGL鋼板 t=0.4	m	155.5			
	運搬・荷揚費 他		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	金 属						
	材工						
	ポーチ化粧柱	ボンデ鋼板 t=1.6 300Φ 焼付塗装	ヶ所	1.0			
	土台水切	ガルバリウム鋼板 t=0.35	m	60.5			
	ポーチ上スリムオーバーハング	カラーGL鋼板 t=0.35 (既製品) 出隅共	//	15.2			
	小屋裏換気ガラリ	アルミ 200Φ	ヶ所	4.0			
	天井点検口	アルミ 450口 細目地枠	ヶ所	9.0			
	沓摺	SUS 40×20	m	20.4			
	SUSカーテンレール	木目調 L=2m ダブル	ヶ所	9.0			
	SUSカーテンレール	SUS シングル	m	9.5			
	浴室排水溝	W=151 ノンスリップ 樹脂製 (ソフトタイプ) 順目	m	3.2			
	浴室入口排水溝	W=151 ノンスリップ 樹脂製 (ソフトタイプ) 逆目	m	1.0			
	同上Lアングル受枠	SUS304	m	9.0			
	樹脂スノコ排水ユニット (SUGRA)	1,100×530 トラップ なし 受枠 ヲット共	ヶ所	1.0			
	天井野縁組み	吹抜け部分	m ²	65.6			
	//	一般天井	//	320.0			
	軒天野縁組み		//	87.7			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	左 官						
	土間コンクリート コテ押え（フリーフロア下）		m ²	374.0			
	土間コンクリート金ゴテ仕上げ（犬走・スロープ刷毛目）		//	20.6			
	玄関スロープモルタル金ゴテ押え t=50		//	4.1			
	基礎天端セルフレベルング		m	99.6			
	布基礎立上りコンクリート打放補修		m ²	26.6			
	小 計						
11	木製建具						
	WD-1	欄間付引分け框戸	ヶ所	1.0			
	WD-2	額入片引きハンガー戸	//	1.0			
	WD-3	額入片引きハンガー戸	//	1.0			
	WD-4	額入片引きハンガー戸	//	9.0			
	WD-5	額入片引きハンガー戸	//	3.0			
	WD-6	額入片引きフラッシュ戸	//	1.0			
	WD-8	額入片引きフラッシュ戸	//	1.0			
	WD-9	引違いフラッシュ戸	//	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	W-2	引違いガラス戸	ヶ所	1.0			
	W-3	F I X ガラス戸	〃	1.0			
	F-1	両開きフラッシュ折戸	〃	10.0			
	F-2	両開きフラッシュ折戸	〃	1.0			
	金物		〃	1.0			
	運搬 取付費		〃	1.0			
	小 計						
12	鋼製建具						
	AW-1	ガラス・網戸 共	ヶ所	2.0			
	AW-2	〃 〃	〃	1.0			
	AW-3	〃 〃	〃	1.0			
	AW-4	〃 〃	〃	10.0			
	AW-5	〃 〃	〃	1.0			
	AW-6	〃 〃	〃	1.0			
	AW-7	〃 〃	〃	1.0			
	AW-8	〃 〃	〃	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	AW-9	ガラス・網戸 共	ヶ所	1.0			
	AW-10	〃 〃	〃	2.0			
	AW-11	〃 〃	〃	4.0			
	AW-12	〃 〃	〃	1.0			
	同上 排煙ハ゜レーター	埋込式ハンドル	〃	1.0			
	AW-13	ガラス・網戸 共	〃	1.0			
	同上 排煙ハ゜レーター	埋込式ハンドル	〃	1.0			
	AW-14（片開きドア）	ガラス 共	〃	1.0			
	AD-1	片引き自動ドア	〃	1.0			
	AD-2	片引き半自動閉鎖式ドア	〃	1.0			
	AD-3	片開きドア:ガラス・網戸 共	〃	1.0			
	AD-4	片引き戸	〃	1.0			
	同上 ガラス工事	AD/1・2・3	〃	1.0			
	AG-1	SUS網入	〃	3.0			
	AG-2	〃	〃	4.0			
	TB-1	トイレブース	〃	1.0			
	工事費・搬入費		式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
13	塗 装						
外部	軒天:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD B種)		m ²	85.8			
	木部:キシラデコール塗り		//	6.0			
	土台、腰壁:防腐、防蟻処理 H-750		m ²	346.8			
内部	天井:アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り (NAD B種)		m ²	23.7			
	木製建具	木材保護塗装 (WP A種 同等)	m ²	182.0			
	建具枠	// (//)	m	260.0			
	サッシ額縁 糸巾210	// (//)	//	155.5			
	// 糸巾185	// (//)	//	17.3			
	// 糸巾130	// (//)	//	11.3			
	腰壁見切縁	// (//)	//	69.8			
	掲示板上部見切縁	S O P (掲示板上部)	//	6.5			
	壁出隅コーナー	木材保護塗装 (WP A種 同等)	m	30.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	談話室表し梁	木材保護塗装（WP B種 同等）	m ²	28.0			
	造作家具天板・カウンター・棚	2液形ポリウレタン樹脂ワニス（2-UC A種）	//	13.4			
	同 上 他部	木材保護塗装（WP B種 同等）	式	1.0			
	小 計						
14	内、外装						
	外部						
	外壁：窯業系サイディング張り		m ²	292.0			
	同上 コーナーパネル		m	34.2			
	同上 目地シール、運搬、残材処理費		式	1.0			
	外壁：ガルスパンサイディング張り（ウレタン裏打）		m ²	23.0			
	同上 目地シール、運搬、残材処理費		式	1.0			
	下地：通気防湿シート		m ²	331.9			
	軒天：ケイカル板 t=6張り		m ²	87.7			
	同上 有孔版		//	13.3			
	開口部周囲及び取合シーリング		m	242.4			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	内部						
	床:複合フローリング貼り	t=12 (床暖用)	m ²	200.4			
	床:硬質塩ビシート貼り	t=2.5 (木目調)	m ²	107.9			
	〃:硬質塩ビシート貼り	t=2.5 (マーブル)	〃	48.9			
	同上 スロープ用	t=2.5	〃	3.5			
	床下地:耐水合板張り	t=12	m ²	258.4			
	床下地:耐水合板張り	t=9	〃	200.4			
	乾式二重床システム	パーティクルボードt=20+針葉樹合板t=12 断熱材:A種押出法ポリエチレンフォームt=30付	〃	357.3			
	ガード巾木	H=300	m	186.0			
	ソフト巾木	H= 75	〃	81.7			
	腰壁シート貼り	t=1.1 H=900 (木目調) 抗ウイルス・防汚	m ²	57.2			
	壁:ビニールクロス貼り		m ²	600.2			
	同上下地:石膏ボード張	t=12.5 (防火上主要な間仕切壁以外)	〃	330.0			
	壁:掲示板用クロス貼り		〃	5.7			
	同上下地:耐水合板張り	t= 9	〃	5.7			
	防火上主要な間仕切壁:石膏ボード張り	t=12.5+9.5	m ²	505.8			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	壁:メラミン不燃化粧板張り	t=3 (キッチンパネル)	m ²	40.8			
	同上下地:石膏ボード張	t=12.5 (防火上主要な間仕切壁以外)	//	40.8			
	壁:器具取付用合板下地	t=12	//	35.0			
	浴室壁:セメントボード張	t=12.5	//	20.6			
	天井:ロックウール化粧板張り	t=12 リブ	m ²	55.8			
	天井:ロックウール化粧板張り	t=9.5 ボード	//	74.2			
	同上下地:石膏ボード張	t=9.5	//	130.0			
	天井:化粧石膏ボード張	t=9.5×910×910 (マーブルトーン同等)	//	165.0			
	天井:化粧石膏ボード張	t=9.5×455×910 (マーブルトーン同等)	//	51.3			
	天井:バスリブ	t=10 SUS露受樋	//	7.9			
	天井:ケイカル板張り	t=6	//	23.7			
	塩ビ廻り縁		m	401.5			
	外壁断熱材:高性能グラスウール 16kg t=100 (マットエースHG16同等)		m ²	279.7			
	天井断熱材:グラスウール 16kg t=100 二重 (//)		//	393.0			
	基礎外周断熱材:押出法ポリエチレンフォーム t=30貼り		//	106.1			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
15	ユニット及びその他						
	造作家具						
	K-1 居室吊戸棚		ヶ所	9.0			
	K-2 玄関下足入		〃	1.0			
	K-2 職員玄関下足入		〃	1.0			
	K-3 厨房戸棚		〃	1.0			
	K-4 脱衣室戸棚		〃	1.0			
	同上 運搬・取付費	(造作家具:K1～K4)	式	1.0			
	サブキッチン造り付カウンター		ヶ所	1.0			
	同上 埋込シンク		台	1.0			
	倉庫・物置内造り付棚		式	1.0			
	居室収納内造り付中段、枕棚 (SUSハンガー・フック共)		〃	10.0			
	洗濯室吊戸棚 (既製品)	W1,200 H550	〃	1.0			
	厨房キッチンセット	2,700×1,800 IHヒーター・レンジフード・吊戸棚	式	1.0			
	介護浴槽	プランバス A12A	基	1.0			
	専用リフト・チェア	ライトハウス ABL40-VB	〃	1.0			
	運搬据え付け費		式	1.0			
	自然吸気工	三菱:P13KQU3	ヶ所	15.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	館銘板 箱文字		文字	7.0			
	カーテン（別途：リース）	AW/1（遮光）	ヶ所				
	〃 （ 〃 ）	AW/2（遮光）	〃				
	〃 （ 〃 ）	AW/4（遮光＋レース）	〃				
	ブラインド（別途：リース）	AW/3	ヶ所				
	〃 （ 〃 ）	AW/4	〃				
	〃 （ 〃 ）	AW/9	〃				
	〃 （ 〃 ）	AW/10	〃				
	ロールブラインド（〃）	AW/8	ヶ所				
	〃 （ 〃 ）	AW/14	〃				
	浴室アスファルト防水	押えコンクリート共	式	1.0			
	軒天：物干金物		式	2.0			
	脱衣室：物干金物	昇降式	式	1.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備						
1	電灯幹線設備工事		式	1			
2	電灯分岐設備工事		式	1			
3	照明器具設備工事		式	1			
4	非常照明誘導灯設備工事		式	1			
5	コンセント分岐設備工事		式	1			
6	動力幹線設備工事		式	1			
7	動力分岐設備工事		式	1			
8	弱電設備工事		式	1			
9	自動火災報知設備工事		式	1			
10	構内配電線路設備工事		式	1			
11	構内配電線路設備工事	外灯	式	1			
12	構内通信線路設備工事		式	1			
	Ⅱ 一 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	電灯幹線設備工事						
	電線	IV8°	m	18.0			
	ケーブル	VVF2.0 - 3C コロガシ	m	550.0			
	ケーブル	VVF2.0 - 3C PF管内	m	125.0			
	ケーブル	VVF2.6 - 3C コロガシ	m	12.0			
	ケーブル	VVF2.6 - 3C PF管内	m	4.0			
	ケーブル	CVT100° 管内	m	9.0			
	ねじ無し電線管	(E75) インペイ	m	9.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	87.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	m	26.0			
	VEボックス	102×102×44 C付	個	27.0			
	ノズルプレート	角 金属製	枚	4.0			
	防水プルボックス	SS500×500×300(WP)	個	1.0			
	コンセント	2P20A×1 P共 125V	個	13.0			
	高容量コンセント	2P20A×1 P共 250V	個	1.0			
	耐火区画貫通処理	金属短管処理(51) 電力用	カ所	12.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	電灯分岐設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロガシ	m	389.0			
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	m	29.0			
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロガシ	m	453.0			
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 3C PF管内	m	45.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 2C コロガシ	m	6.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 2C PF管内	m	3.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロガシ	m	28.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 3C PF管内	m	32.0			
	ケーブル	EM-AE1.2 - 2C コロガシ	m	16.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	54.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	m	18.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インペイ	m	6.0			
	VEボックス	102×102×44 C付	個	120.0			
	VEボックス	102×102×54 C付	個	87.0			
	VEスイッチボックス	1個用 C付	個	35.0			
	VEスイッチボックス	2個用 C付	個	2.0			
	VEスイッチボックス	3個用 C付	個	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ネームスイッチ	1P15A×1 P共	個	11.0			
	ネームスイッチ	1P15A×2 P共	個	2.0			
	ネームスイッチ	1P15A×3 P共	個	1.0			
	ネームスイッチ	3W15A×1 P共	個	10.0			
	ネームスイッチ	3W15A×2 P共	個	1.0			
	ネームスイッチ	3W15A×1 1P15A×1 P共	個	10.0			
	リモコンスイッチ	13L	個	1.0			
	換気扇スイッチ	支給品 取付	個	21.0			
	自動点滅器	光電式3A	個	1.0			
	熱線センサー付き自動スイッチ	親機 8A	個	4.0			
	熱線センサー付き自動スイッチ	子機	個	1.0			
	熱線センサーユニット	1回路	個	4.0			
	金属製防滴プレート	キー付き	個	4.0			
	電灯分電盤	L-1	面	1.0			
	防水手元開閉器	MCB2P20A	個	1.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理 (E31)	カ所	12.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	照明器具設備工事						
	照明器具 A16		台	4.0			
	照明器具 A25		台	1.0			
	照明器具 A069L		台	12.0			
	照明器具 AW32L		台	2.0			
	照明器具 AW69		台	2.0			
	照明器具 B83		台	5.0			
	照明器具 BTW42		台	2.0			
	照明器具 SH8		台	10.0			
	照明器具 ST32		台	11.0			
	照明器具 ST51		台	14.0			
	照明器具 ST6		台	11.0			
	照明器具 ST4		台	6.0			
	照明器具 AB54		台	1.0			
	照明器具 B42		台	2.0			
	照明器具 B57		台	1.0			
	照明器具 N		台	9.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	非常照明・誘導灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 2C コロガシ	m	108.0			
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 2C PF管内	m	9.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 2C コロガシ	m	18.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 2C PF管内	m	9.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	18.0			
	VEボックス	102×102×44 C付	個	8.0			
	非常照明 a13SB		台	8.0			
	非常照明 b13WP		台	1.0			
	避難口誘導灯 ｲC1		台	3.0			
	避難口誘導灯 ｾC1		台	1.0			
	通路誘導灯 ｾC2		台	1.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理(E31)	カ所	10.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	コンセント分岐設備工事						
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 3C コロガシ	m	184.0			
	ケーブル	EM-EEF1.6 - 3C PF管内	m	34.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 3C コロガシ	m	284.0			
	ケーブル	EM-EEF2.0 - 3C PF管内	m	62.0			
	ケーブル	EM-EEF2.6 - 3C コロガシ	m	12.0			
	ケーブル	EM-EEF2.6 - 3C PF管内	m	6.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	120.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	m	32.0			
	VEボックス	102×102×44 C付	個	32.0			
	VEボックス	102×102×54 C付	個	10.0			
	コンセント	2P30A×1 250V	個	1.0			
	コンセント	2P15A×2 P共	個	34.0			
	コンセント	2P15A(E極)×2 ET P共	個	25.0			
	フローコンセント	2P15A(E極)×2	個	1.0			
	防水コンセント	2P15A(E極)×3	個	3.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理(E31)	カ所	12.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	動力幹線設備工事						
	ケーブル	IV8° 管内	m	14.0			
	ケーブル	EM-CET14° 管内	m	7.0			
	ねじ無し電線管	(E51) インパイ	m	7.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	動力分岐設備工事						
	ケーブル	CV5.5° - 4C 管内	m	16.0			
	ケーブル	CV5.5° - 4C コロカシ	m	16.0			
	ケーブル	FPC3.5° - 4C 管内	m	10.0			
	ケーブル	FPC3.5° - 4C コロカシ	m	12.0			
	電線管	(FEP30)	m	10.0			
	防水フルボックス	SS200×200×100(WP)	個	2.0			
	動力盤	P - 1	面	1.0			
	防水手元開閉器	MCB3P20A	個	1.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理 (E31)	カ所	2.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	弱電設備工事						
	電線	IV5.5	m	15.0			
	呼び線	1.2m/m PF管内	m	66.0			
	ケーブル	EBT0.4 - 2P PF管内	m	18.0			
	ケーブル	UTP0.5 - 4P PF管内	m	18.0			
	ケーブル	S-5C - FB コロガシ	m	47.0			
	ケーブル	S-5C - FB PF管内	m	5.0			
	ケーブル	AE1.2 - 2C コロガシ	m	78.0			
	ケーブル	AE1.2 - 2C PF管内	m	12.0			
	ケーブル	AE1.2 - 3C コロガシ	m	83.0			
	ケーブル	AE1.2 - 3C PF管内	m	6.0			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	m	23.0			
	ケーブル	AE1.2 - 4C PF管内	m	6.0			
	ケーブル	AE1.2 - 5C コロガシ	m	12.0			
	ケーブル	AE1.2 - 5C PF管内	m	6.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	35.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	m	23.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF28) インペイ	m	66.0			
	硬質ビニル電線管	(VE16) 露出	m	10.0			
	ブースター		台	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	VEボックス	102×102×44 C付	個	12.0			
	プルボックス	SS300×300×200	個	2.0			
	防水プルボックス	SS300×300×200(SUS)	個	1.0			
	モジュラージャック	6極4芯 P共	個	1.0			
	フロアジャック	6極4芯	個	1.0			
	モジュラージャック	8極8芯 P共	個	1.0			
	フロアジャック	8極8芯	個	1.0			
	テレビ受口		個	4.0			
	4分配器		個	1.0			
	ナースコール親機		台	1.0			
	廊下表示灯		個	4.0			
	復旧ボタン		個	4.0			
	呼出ボタン		個	7.0			
	インターホン親機		台	1.0			
	玄関子機		台	2.0			
	端子盤	T-1	面	1.0			
	接地材	銅覆鋼棒打込式 14φ×1.5m	カ所	1.0			
	接地埋設標	金属製 測定共	枚	1.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理(E25)	カ所	10.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
9	自動火災報知設備工事						
	ケーブル	AE1.2 - 2C コロガシ	m	143.0			
	ケーブル	AE1.2 - 2C PF管内	m	12.0			
	ケーブル	AE1.2 - 4C コロガシ	m	34.0			
	ケーブル	AE1.2 - 4C PF管内	m	3.0			
	ケーブル	HP1.2 - 5P コロガシ	m	8.0			
	ケーブル	HP1.2 - 5P PF管内	m	3.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF16) インペイ	m	12.0			
	合成樹脂製可とう電線管	(PF22) インペイ	m	6.0			
	VEボックス	102×102×44 C付	個	8.0			
	差動式スポット型感知器	2種	個	25.0			
	定温式スポット型感知器	1種防水	個	9.0			
	定温式スポット型感知器	特種	個	12.0			
	光電式スポット型感知器	2種	個	5.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	総合盤	P型2級	個	1.0			
	受信機	P型2級3回線	面	1.0			
	消防通報装置	専用電話共	面	1.0			
	立会検査費	P型2級	式	1.0			
	天井点検口	450角	カ所	6.0			
	天井切込開口補強	450角	カ所	6.0			
	耐火区画貫通処理	金属管短管処理 (E25)	カ所	14.0			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
10	構内配電線路設備工事						
	電線	IV8	m	32			
	電線	IV14	m	15			
	ケーブル	CVT14 管内	m	10			
	ケーブル	CVT14 FEP内	m	12			
	ケーブル	CVT100 管内	m	10			
	ケーブル	CVT100 FEP内	m	12			
	電線管	(PE54) 露出	m	10			
	電線管	(PE70) 露出	m	10			
	電線管	(F2 50) WP	m	1			
	電線管	(F2 76) WP	m	1			
	電線管	(FEP50)	m	12			
	電線管	(FEP65)	m	12			
	構内引込柱	CP8m-14cm-2.0kn	式	1			
	支線材		式	1			
	引込開閉器盤		面	1			
	電力会社申請費		式	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
11	構内配電線路設備工事	外灯設備工事					
	ケーブル	CV3.5 - 3C FEP内	m	30			
	電線管	(FEP30)	m	30			
	照明器具 OL04		台	2			
	照明器具基礎	600×600×1200	基	2			
	ケーブル埋設シート		m	20			
	掘削		m ³	8			
	埋戻し		m ³	4			
	残土処分		m ³	4			
	サントメクション		m ³	4			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
12	構内通信線路設備工事						
	ケーブル	S-7C - FB 管内	m	8			
	ケーブル	S-7C - FB FEP内	m	11			
	呼び線	1.2m/m 管内	m	16			
	呼び線	1.2m/m FEP内	m	22			
	電線管	(PE28) 露出	m	24			
	電線管	(FEP30)	m	33			
	テレビアンテナ	20EL	基	1			
	アンテナmast		式	1			
	ケーブル埋設シート		m	11			
	掘削		m ³	6			
	埋戻し		m ³	3			
	残土処分		m ³	3			
	サントクッション		m ³	3			
	小 計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	機械設備						
1	衛生器具設備工事		式	1.0			
2	給水設備工事		式	1.0			
3	排水設備工事		式	1.0			
4	給湯設備工事		式	1.0			
5	消火設備工事		式	1.0			
6	空調設備工事		式	1.0			
7	換気設備工事		式	1.0			
8	床暖房設備工事		式	1.0			
	直接工事費 計						
	水道加入金	量水器25φ					

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS597B/YBC-ZA30S	組	1.0			
	洋風便器	CS20AB/YBC-ZA30S	組	3.0			
	洗面器	L103A/L-365APR	組	1.0			
	洗面器	L250CM/L-176APR	組	1.0			
	洗面器	L530/L-2260	組	1.0			
	同上人工大理石カウンター	ML60/MB-600S L=900	組	1.0			
	洗面器	L501/L-2250	組	2.0			
	同上人工大理石カウンター	ML60/MB-600S L=900	組	2.0			
	洗面器	L501/L-2250	組	2.0			
	同上人工大理石カウンター	ML60/MB-600S L=1750	組	1.0			
	汚物流し	SKL330TNNNR/S-207NTTNPP	組	1.0			
	掃除用流し	SK22A/S-202A	組	1.0			
	洗濯機パン	PWP800N2W/PF-8060AC	個	2.0			
	化粧鏡	YM4575F/KF-5075A	個	6.0			
	樹脂被覆手すり	T112CHK7/KF-471EH70	個	3.0			
	樹脂被覆手すり	T114CP23R/KF-312AE700D12	個	2.0			
	樹脂被覆手すり	T112CL9/KF-920AE70D12	個	3.0			
	混合水栓	TKS0531J/SF-WM420SYXN	個	1.0			
	洗濯機用水栓	TW11GR/LF-WJ38RHQ	個	2.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	ホーム水栓	T200SNR13/LF-7R-13	個	1.0			
	洗面器置台	EWB650B	個	1.0			
	シャワーセット	TBV03418J	個	1.0			
	器具取付費		式	1.0			
	1) -計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
1)	屋外						
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 20A	m	20.0			
	耐衝撃性塩化ビニル管	HIVP 25A	m	80.0			
	塩ビライニング鋼管	VD 20A	m	1.0			
	塩ビライニング鋼管	VB 20A	m	1.0			
	水抜栓	20 A	個	7.0			
	水抜栓	25 A	個	1.0			
	不凍栓ボックス		個	8.0			
	量水器	25 A	個	1.0			
	止水弁	25 A	個	1.0			
	量水器格納箱		個	1.0			
	ゲート弁	10K 20A	個	2.0			
	取り出し工事		式	1.0			
	アルミ不凍水栓柱	20×1800H	個	1.0			
	埋設表示標		箇所	14.0			
	埋設表示テープ		m	100.0			
	管埋設工事	20A H=800	m	20.0			
	管埋設工事	25A H=800	m	80.0			
	保温工事	20A 屋外露出	m	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2)	屋内						
	塩ビライニング鋼管	VD 20A	m	39.0			
	塩ビライニング鋼管	VD 25A	m	2.0			
	塩ビライニング鋼管	VB 20A	m	14.0			
	保温工事	20A 隠蔽	m	14.0			
	管埋設工事	20A	m	39.0			
	管埋設工事	25A	m	2.0			
	スリ ー ブ		式	1.0			
	2) -計						
	2-計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	排水設備工事						
1)	屋外						
	塩化ビニル管	VU 75A	m	13.0			
	塩化ビニル管	VU 100A	m	66.0			
	塩化ビニル管	VU 125A	m	25.0			
	塩化ビニル管	VU 150A	m	15.0			
	トラップ桧		ヶ所	3.0			
	小口径塩ビ桧		ヶ所	15.0			
	小口径雨水桧	200 φ	ヶ所	10.0			
	ため桧	450×450	ヶ所	1.0			
	管埋設工事	75A	m	13.0			
	管埋設工事	100A	m	66.0			
	管埋設工事	125A	m	25.0			
	管埋設工事	150A	m	15.0			
	既存污水管接続工事		式	1.0			
	既存側溝接続工事		式	1.0			
	1) -計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
2)	屋内						
	塩化ビニル管	VP 40A	m	5.0			
	塩化ビニル管	VP 50A	m	23.0			
	塩化ビニル管	VP 65A	m	7.0			
	塩化ビニル管	VP 75A	m	7.0			
	塩化ビニル管	VP 100A	m	30.0			
	床上掃除口	COA65	個	2.0			
	床上掃除口	COA80	個	1.0			
	床上掃除口	COA100	個	3.0			
	SUSパイプフード	100φ	個	2.0			
	床排水金物	D-100	個	3.0			
	管埋設工事	40A	m	5.0			
	管埋設工事	50A	m	17.0			
	管埋設工事	65A	m	7.0			
	管埋設工事	75A	m	7.0			
	管埋設工事	100A	m	30.0			
	塗装工事	50A	m	5.0			
	スリーブ		式	1.0			
	2) -計						
	3-計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備工事						
WHE-1	電気温水器	貯湯量：3 L	台	5.0			
WHE-2	ヒートポンプ給湯器	貯湯量：460 L	台	1.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			
	基礎工事		式	1.0			
	耐熱性塩ビライニング鋼管	HVA 20A	m	23.0			
	保温工事	20A 埋設	m	15.0			
	保温工事	20A 屋外露出	m	2.0			
	保温工事	20A 隠ぺい	m	6.0			
	管埋設工事	20A	m	15.0			
	スリーブ		式	1.0			
	4-計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
5	消火設備工事						
	消火水槽付スプリンクラーポンプユニット	40φ×80L/min×48m×1.5KW	台	1.0			
	スプリンクラーヘッド		個	56.0			
	制御盤	2L用	面	1.0			
	電動弁	25A	個	2.0			
	巻下げフレキ	2000L	個	59.0			
	ゲート弁	40A	個	1.0			
	ゲート弁	25A	個	2.0			
	フレキシブルジョイント	40A×300L	個	1.0			
	配管用炭素鋼鋼管 白	40A	m	8.0			
	配管用炭素鋼鋼管 白	25A	m	96.0			
	配管用炭素鋼鋼管 白	20A	m	116.0			
	配管用炭素鋼鋼管 VS	40A	m	4.0			
	継手類		式	1.0			
	管支持金物		式	1.0			
	消耗品雑材費		式	1.0			
	ヘッド取付費		式	1.0			
	配管工費		式	1.0			
	電動弁取付費		式	1.0			
	制御盤取付費		式	1.0			
	渡り配線工事費		式	1.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
6	空調設備工事						
ACP-1	空冷ヒートポンプエアコン	C=14.0kw H=16.0kw	台	1.0			
ACP-2	空冷ヒートポンプエアコン	C=14.0kw H=16.0kw	台	1.0			
ACP-3	空冷ヒートポンプエアコン	C=3.6kw H=4.0kw	台	1.0			
ACR-1	ルームエアコン	C=2.5kw H=3.2kw	台	3.0			
ACR-2	ルームエアコン	C=2.2kw H=2.8kw	台	10.0			
EPH-1	電気パネルヒーター	H=1.5KW	台	3.0			
EPH-2	電気パネルヒーター	H=0.5KW	台	1.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			
	基礎工事		式	1.0			
	冷媒用被服銅管 液管	6.4φ	m	88.0			
	冷媒用被服銅管 液管	9.5φ	m	53.0			
	冷媒用被服銅管 ガス管	9.5φ	m	88.0			
	冷媒用被服銅管 ガス管	15.9φ	m	53.0			
	塩化ビニル管	VP 30A	m	45.0			
	塩化ビニル管	VP 40A	m	12.0			
	保温工事	30A 隠ぺい	m	17.0			
	保温工事	40A 隠ぺい	m	12.0			
	化粧ケース		m	71.0			

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
7	換気設備工事						
HEA-1	全熱交換器	450m ³ /h × 120Pa	台	1.0			
FV-1	天井埋込形換気扇	150φ × 100m ³ /h × 50Pa	台	12.0			
FV-2	天井埋込形換気扇	180φ × 200m ³ /h × 60Pa	台	1.0			
FV-3	天井埋込形換気扇	150φ × 100m ³ /h × 60Pa	台	4.0			
CF-1	天井扇	900φ × 9800m ³ /h	台	1.0			
	機器搬入据付費		式	1.0			
	給気口		個	14.0			
	スパイラルダクト	100φ	m	13.0			
	スパイラルダクト	150φ	m	9.0			
	スパイラルダクト	200φ	m	17.0			
	保温工事	100φ	m	13.0			
	保温工事	150φ	m	6.0			
	保温工事	200φ	m	17.0			
	7-計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
8	床暖房設備工事						
	1) .部材費						
	木質電気床暖房パネル	TDP2360S	枚	4.0			
	木質電気床暖房パネル	TDP2360S	枚	38.0			
	木質電気床暖房パネル	TDP2340	枚	8.0			
	木質電気床暖房パネル	TDP2330	枚	9.0			
	木質電気床暖房パネル	TDP2160	枚	3.0			
	木質電気床暖房パネル	TDP2140	枚	1.0			
	コントローラー	DFCN151	台	2.0			
	リレー	SCUFRB	台	3.0			
	1) -計						
	2) .工事費						
	床暖房パネル敷設工事		式	1.0			
	床暖房パネル2次側電気工事		式	1.0			
	コントローラー据付・結線工事		式	1.0			
	副材料費		式	1.0			
	2) -計						

番号	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
	3) . その他費用						
	機器搬入費		式	1.0			
	現場経費		式	1.0			
	試運転調整費		式	1.0			
	法定福利費		式	1.0			
	3) -計						
	8-計						